



JANVIER, 2022

## DEVIS DE CONFECTION DE PUITS AU VILLAGE DE BIRA GAYE , REGION DE SAINT LOUIS

Profondeur Estimé : 12 mètres      Type Sol : NORMAL

ARTICLE	DESIGNATION	P.U (FCFA)	QUANTITE	PRIX TOTAL (FCFA)
Tube rond d80	Supports de puisage	36000	1	36000
Briques 20*20*40	Mur de façade	200	300	60000
Profondeur avec buse	Puits	15000 Mo	12m	180000
Ciment	Puits	70000/T	1T 14 SACS	119000
Fer	Puits	45000	3/100	135000
Frais Divers	Beton, sable maçonnerie, etc..	120 000		120000
Corde d10	Puisage	500	17m	8500
Poulie	Roulement	6000	1	6000
Seau	Puisage	1000	2	2000
FRAIS	CARRELAGE	4500	45	202500
Tableau	Tableau	25000	1	25000
Frais reportage	Reportage d é but et fin	30 000	2	60000
Frais divers	Transport, avec chauffeur etc.			240000
Frais de gestion	Gestion du projet	150000	1	150000
TOTAL				1 344 000 F CFA Soit 2048 €)

Ce présent devis est arrêté à la somme de : **UN MILLION TROIS CENT QUARANTE QUATRE  
MILLE FRANCS CFA**