



JANVIER, 2019

DEVIS DE CONFECTIO N DE PUI TS DANS LE VILLAGE DE WOURO LAMINE, REGION DE FATICK, SENEGAL

Profondeur Estimé : 15 mètres Type Sol : Normal

ARTICLE	DESIG NATION	P.U (FCFA)	QUAN TITE	PRIX TOTAL (FCFA)
Tube rond d80	Support s de puisage	36000	1	36000
Briques 20*20*40	Mur de façade	200	300	60000
Profondeur avec buse	Puits	15000 Mo	15m	225000
Ciment	Puits	70000/T	1 T 700	119000
Fer	Puits	2000	115	230000
Frais Divers	Béton, sable maçonnerie, etc.	100 000		100000
Corde d10	Puisage	500	25m	12500
Poulie	Roulement	6000	1	6000
Seau	Puisage	1000	2	2000
Sable	Enduit maçonnerie	25 000	1	25000
Frais	Carrelage	4500	35m ²	157500
Frais reportage	Reportage début et fin	30 000	2	60000
Frais divers	Transport, etc.			150000
Frais divers	Chauffeur	20 000	2/jour	40000
Frais de gestion	Gestion du projet	150000	1	150000
TOTAL				1.373.000 F CFA
				Soit : 2094 Euro

Ce présent devis est arrêté à la somme de : **UN MILLION TROIS CENT SOIXANTE TREIZE MILLE
FRANCS CFA**

